

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej ul. Jesionowa Bystra
Inwestor : Gmina Pruszcz Gdański
Adres inwestora : 83-000 Pruszcz Gdański , ul. Wojska Polskiego 30
Branża : DROGOWA

Sporządził : Paweł Czajkowski
Michał Jaruga
Data opracowania : 2015-12-21

Wykonawca

Inwestor

Data oprac.
2015-12-21

Data zatw.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Płyty drogowe			
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,15	km km		
				0,150	
				RAZEM	0,150
2	KNR-W 2-01 d.1 0120-07	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1 m2 150*1,5	m ² m ²		
				225,000	
				RAZEM	225,000
3	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 150*3	m ² m ²		
				450,000	
				RAZEM	450,000
4	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.3	m ² m ²		
				450,000	
				RAZEM	450,000
5	KNR 2-01 d.1 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - płyty drogowe 300x150x15 wraz z transportem poz.3	m ² m ²		
				450,000	
				RAZEM	450,000
6	KNR 2-01 d.1 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz 50% ziemi pozostałe 50% z wykorzystaniem na pobocza gruntowe. poz.3*0,2/2	m ³ m ³		
				45,000	
				RAZEM	45,000
2		Płyty ażurowe typu Jomb z rozbiórki			
7	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.2*0,8	m ² m ²		
				180,000	
				RAZEM	180,000
8	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.7	m ² m ²		
				180,000	
				RAZEM	180,000
9	KNR 2-01 d.2 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 poz.7	m ² m ²		
				180,000	
				RAZEM	180,000
10	KNR 2-01 d.2 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz 50% ziemi pozostałe 50% z wykorzystaniem na pobocza gruntowe. poz.7*0,2/2	m ³ m ³		
				18,000	
				RAZEM	18,000
11	KNR 2-31 d.2 1507-03	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 100-1000 kg na odległość do 10 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t 180/0,75*170/1000	t t		
				40,800	
				RAZEM	40,800