



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.6.2016. nr ogłoszenia o zamówieniu 8021 – 2016 z dnia 21.01.2016r

Pruszcz Gdański 01.02.2016r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPISÓW SIWZ

dotyczy: postępowania przetargowego na budowę ul. Kryształowej w Wiślince

Zamawiający informuje o wpłynięciu następujących wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, na które udziela stosownych wyjaśnień.

Pytania

1. Rozdział III pkt 3 SIWZ: „Ponadto, Wykonawca w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do demontażu płyt drogowych i ponownego ich ułożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zlokalizowanym w promieniu do 10km na terenie Gminy Pruszcz Gdański”.
 - a. Prosimy o określenie wszystkich robót potrzebnych do ponownego ułożenia płyt wraz z ilościami (korytowanie, wykonanie podsypki o danej grubości, wykonanie podbudowy o danej grubości).
 - b. Prosimy o podanie lokalizacji w której należy ułożyć płyty. Należy przeanalizować drogi dojazdowe do danego miejsca by móc oszacować koszty (rodzaj samochodu, możliwość wymijania itd).
2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma uwzględniać w ofercie pielęgnację zieleni? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie w jakim okresie.
3. Prosimy o wyjaśnienie, czy wymóg Zamawiającego dotyczący posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia budowy od szkód i zdarzeń nagłych, losowych (zgodnie z §7 ust. 3 umowy) jest jednoznaczny z wymogiem posiadania polisy ubezpieczeniowej dotyczącej wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (tj. all-risks)?
4. Dotyczy geologii. Prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego z zaznaczonymi miejscami wykonanych odwiertów (otwory 1+6).
5. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zwracamy się do Zamawiającego, o zamieszczenie na stronie internetowej pełnej dokumentacji projektowej, tzn. dołączenia przekroju podłużnego, wykazu robót rozbiórkowych i ziemnych oraz legendy do planu sytuacyjnego.
6. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje przybudowy istniejących ogrodzeń posesji przylegających do przebudowywanej ulicy.
7. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje wycinek drzew i krzewów.
8. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem jest wykonanie prac drogowych i branży sieci kanalizacji deszczowej tylko na odcinku o długości 197,97m ul.Kryształowej.
9. Z uwagi na rozbieżności w zapisach dot. grubości użycia kostki betonowej kol szarego (SIWZ zakłada grubość 6cm na podsypce cementowo piaskowej 4cm,SST;D-05.03.23a dopuszcza grubość 6cm oraz 8cm natomiast rysunki przekrojów konstrukcyjnych mówią o grubości kostki 8cm na na podsypce cem-pias 3cm)prosimy o podanie właściwych parametrów.
- 10.Poz.13 przedmiaru branży drogowej ; „Nawierzchnie z kostki brukowej bet. o grub 6cm na powierzchni 37.81m2” Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji wykonania prac wg tej pozycji gdyż jest ich brak wskazania na rysunkach dokumentacji projektowej.
- 11.Poz15 przedmiaru budowa kanalizacji ; „Usuwanie namułu grubości 40cm na długości 130,00m” Na rysunkach dokumentacji projektowej brak jest znaczenia dokładnej lokalizacji wykonania tych robót. prosimy o podanie dokładnej informacji w którym miejscu należy wykonać powyższe prace.
- 12.Poz.18 przedmiaru budowa kanalizacji: „Przepusty rurowe pod zjazdami o długości 6,00m”. Przedmiar mówi o zastosowaniu rurach betonowych natomiast SIWZ o zastosowaniu rur z PVC. Prosimy zatem o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwego materiału.
- 13.Czy Zamawiający dopuszcza użycia kruszywa pochodzącego z recyklingu dla robót określonych wg SST D-04.04.02
- 14.Poz.4 przedmiotu branży drogowej; „Układanie czasowych dróg kołowych na powierzchni 1053m2’. Zgodnie z zapisami SIWZ prace należy wykonać w odległości 10km na terenie Gminy Pruszcz Gdański. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż takie prace będą do wykonania oraz o potwierdzenie iż odległość10km będzie liczona od miejsca budowy.



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.6.2016, nr ogłoszenia o zamówieniu 8021 – 2016 z dnia 21.01.2016r

15. Z uwagi iż projektowana ul. Kryształowa będzie o nawierzchni z kostki betonowej prosimy o podanie szczegółu wykonania (np. w postaci rysunków) styku podłączenia jej z ul. Osiedlową, która jest o nawierzchni bitumicznej.
16. Prosimy o potwierdzenie, czy zakres inwestycji uwzględnia utylizację, wyłączając płyty drogowe, pozostałych materiałów rozbiórkowych? Czy zagospodarowanie materiałów z rozbiórki leży po stronie Wykonawcy?
17. Czy Zamawiający dopuszcza stosowania technologii zamiennych alternatywnych do własnych przez Zamawiającego w niniejszym przedmiocie Zamówienia o parametrach nie gorszych niż wskazanych w SST?
18. Prosimy o potwierdzenie, czy po stronie Wykonawcy leży opracowanie map geodezyjnych podwykonawczych złożonych w państwowym zasobie geodezyjnym?
19. Zgodnie opisem przedmiotu zamówienia cena oferty jest ceną ryczałtową. Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie.
20. Prace związane z wykonaniem słupków o średnicy 70mm (wg. SST-07.02.01). Zgodnie ze specyfikacją należy stosować słupki o średnicy 70mm. Informujemy, że na drogach takiej klasy dopuszcza się zastosowanie słupków o średnicy 60mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania słupków o średnicy 60mm.
21. Czy jest wymagany opór z betonu dla prac związanych ustawieniem obrzeży betonowych? Jeśli to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o ilości z tych związane.

Odpowiedzi

1. Wykaz robót związanych z ponownym ułożeniem płyt z rozbiórki:
Korytowanie - 1053 m² na głębokość 20 cm
Podsypka piaskowa grubości 10 cm
Ponowne ułożenie płyt z rozbiórki planowane jest na ulicy Ku pompie i Polnej w Wiślince.
2. Wykonawca w swojej ofercie nie musi uwzględniać pielęgnacji zieleni
3. Zamawiający nie wymaga aby polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w §7 ust. 3 projektu umowy dotyczyła wszystkich ryzyk budowlano-montażowych tzw. all-risks.
4. Zamawiający dołącza mapkę z lokalizacją odwiertów.
5. Zamawiający zamieścił całą posiadaną dokumentację. (Legenda do planu w załączeniu).
6. Zamówienie nie obejmuje przebudowy istniejących ogrodzeń.
7. Zamówienie nie obejmuje wycinki drzew i krzewów.
8. Tak. Potwierdzamy.
9. Należy wycenić zgodnie z dokumentacją techniczną.
10. Kostkę betonową grubości 6 cm należy zastosować na dościach do furtek (plan sytuacyjny kolor żółty)
11. Namuły należy usunąć z rowu, do którego będą odprowadzane wody z kanalizacji deszczowej.
12. Przepust należy wykonać z rur PCV o średnicy fi 500 z ściankami czołowymi betonowymi.
13. Zgodnie z SST Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywo łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
14. Potwierdzamy.
15. Nawierzchnię z kostki od nawierzchni bitumicznej należy oddzielić krawężnikiem betonowym wtopionym 15x30,100 na ławie betonowej.
16. Zagospodarowanie płyt drogowych z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania oraz z pozostałych materiałów rozbiórkowych leży po stronie Wykonawcy.
17. Nie dopuszcza.
18. Tak. Potwierdzamy.
19. W związku z tym, że wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzeniem ryczałtowym, Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ryczałtowej brutto za całość zamówienia biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz stan faktyczny warunków realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 632 Ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.) wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone następująco: *§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmując zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie*



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.6.2016, nr ogłoszenia o zamówieniu 8021 – 2016 z dnia 21.01.2016r

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. §2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

20. Oznakowanie należy wykonać zgodnie z projektem i SST.
21. Nie jest wymagany.

Powyzsze wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.
Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,


z up. WOJTA
Andrzej Bożyk
Zastępca Wójta