

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5
45220000-5

NAZWA INWESTYCJI : Tczasowe utwardzenie gminnych dróg gruntowych kruszywem łamanym z gruzu betonowego
INWESTOR : Gmina Pruszcz Gdański
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 30 83-000 Pruszcz Gdański
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Jaruga
DATA OPRACOWANIA : 2016-03-01

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-03-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (głębokość koryta 12 cm) Krotność = 0,6 2485	m ² m ²	 2485,000	 RAZEM	 2485,000
2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II poz.1*0,12	m ³ m ³	 298,200	 RAZEM	 298,200
3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z kruszywa betonowego - warstwa górna z tłucznią - grubość po zagęszczeniu 7 cm poz.1	m ² m ²	 2485,000	 RAZEM	 2485,000
4	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa betonowego - warstwa górna z tłucznią - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 8 poz.1	m ² m ²	 2485,000	 RAZEM	 2485,000
				RAZEM	2485,000	