

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa inwestycji : Remont drogi gminnej - ul. Nowa w Łęgowie
Adres inwestycji : Gmina Pruszcz Gdański
Inwestor : GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI
Adres inwestora : 83-000 Pruszcz Gdański , ul. Wojska Polskiego 30
Branża : DROGOWA

Sporządził : Michał Jaruga
Paweł Czajkowski
: 11 marzec 2016

Wykonawca

Inwestora:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi gminnej - ul. Nowa w Łęgowie			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-02	zem materiału z rozbiórki na odl. do 15 km	m ²	1431,000	
		5,3*270		RAZEM	1431,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	poz.1	m ²	1431,000	
				RAZEM	1431,000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.1	m ²	1431,000	
				RAZEM	1431,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.1	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	1431,000	
		poz.1		RAZEM	1431,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.1	0310-06	ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	1431,000	
		Krotność = 2		RAZEM	1431,000
		poz.1			
				RAZEM	1431,000