

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

## Budowa parkingu przy ul.Pocztowej w Straszynie

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D-01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,12
	D-01.01.02.	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		
2		Drzewa do wycinki (wywóz na 2 km)	szt.	1,0
3		Krzaki do wycinki (wywóz na 2 km)	ha	0,02
	D-01.02.02.	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		
4		Zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm (wywóz na 5 km)	m2	2 195,0
	D-01.02.04.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW		
5		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm (wywóz na 5 km)	m2	32,0
6		Rozbiórka krawężników betonowych (wywóz na 5 km)	mb	20,0
7		Rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami (wywóz na 5 km)	m3	1,35
8		Rozbiórka obrzeży betonowych (wywóz na 5 km)	mb	10,0
	D-01.03.05	REGULACJA POŁOŻENIA ELEMENTÓW NAZIEMNYCH SIECI PODZIEMNYCH		
9		Regulacja wysokościowa włączów	szt.	1,0
	D-02.01.01.	WYKONANIE WYKOPÓW		
10		Wykopy (wywóz na 5 km)	m3	2 850,0
	D-02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW		
11		Wykonanie nasypów z gruntu G1	m3	50,0
	D-03.01.00	KANALIZACJA DESZCZOWA		
12		Wykopy liniowe pod kanały z pełnym umocnieniem ścian i odwodnieniem (20% ręczne, 80% mechaniczne)	m3	244,0
13		Wykopy pod studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne z pełnym umocn. ścian i odwodnieniem (20% ręczne, 80% mechaniczne)	m3	120,0
14		Podłoża i obsypki z kruszywa naturalnego	m3	90,0

**Budowa parkingu przy ul.Pocztowej w Straszynie**

15		Rury PVC d160 SN8	mb	8,0
16		Rury PVC d200 SN8	mb	78,0
17		Rury PVC d200 SN12	mb	25,0
18		Studnie rewizyjne d1200	szt.	5,0
19		Wpusty uliczne wraz z osadnikiem	szt.	4,0
20		Zasypanie wykopów	m3	364,0
21		Wywóz nadmiaru gruntu na odległość 5 km wraz z utylizacją	m3	111,0
22		Próby szczelności	kpl.	1,0

**Budowa parkingu przy ul.Pocztowej w Straszynie**

	D-04.01.01.	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA		
23		Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego	m2	1 488,0
	D-04.04.02.	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		
24		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm	m2	56,0
25		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	m2	1 376,0
	D-05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ		
26		Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm	m2	588,0
27		Nawierzchnia z kostki betonowej czarnej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm	m2	844,0
	D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME		
28		Oznakowanie poziome białe cienkowarstwowe	m2	3,05
	D-08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
29		Krawężnik betonowy 15x30	mb	246,0
30		Krawężnik betonowy obniżony 15x30	mb	229,0
31		Ława betonowa pod krawężniki	m3	32,1
	D-08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE		
32		Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm	mb	2,0
	D-09.01.01	ZIELEŃ DROGOWA		
33		Humusowanie z obsianiem trawą o gr. 10 cm	m2	894,0
	D-03.01.00	KANALIZACJA DESZCZOWA II CZĘŚĆ		
34		Wykopy liniowe pod kanały z pełnym umocnieniem ścian i odwodnieniem (20% ręczne, 80% mechaniczne)	m3	42,00
35		Wykopy pod studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne z pełnym umocn. ścian i odwodnieniem (20% ręczne, 80% mechaniczne)	m3	16,00
36		Podłoża i obsypki z kruszywa naturalnego	m3	4,00
37		Skrzynki rozsączające	szt.	128,0
38		Rury PVC d200 SN8	m	21,2
39		Studnie rewizyjne d1200	szt.	1,0
40		Studnie rewizyjne d1000	szt.	2,0
		Separator	szt.	1,0

**Budowa parkingu przy ul.Pocztowej w Straszynie**

	Zasypanie wykopów	m3	58,0
<b>RAZEM KWOTA NETTO:</b>			
<b>Podatek VAT 23%:</b>			
<b>RAZEM KWOTA BRUTTO:</b>			