

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi gminnej - ul. Jesionowa Łędowo			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 15 km	m ²		
d.1	0102-02	100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0310-01 0310-02	100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	400*5,5+58	m ²	2258,000	
				RAZEM	2258,000
4	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.3	m ²	2258,000	
				RAZEM	2258,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0310-05 0310-06	poz.3	m ²	2258,000	
				RAZEM	2258,000
6	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	400*0,5*2	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
d.1	0204-03 z.o. 2.12. 9901-02	400*0,5*2	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
8	KNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy)	m ²		
d.1	0502-03	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000