



Pruszcz Gdański 24.07.2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPISÓW SIWZ

dotyczy: postępowania przetargowego na budowę i przebudowę ulicy Kasztanowej, Ofiar 10 kwietnia, Brzozowej i Nowej w Borkowie

Zamawiający informuje o wpłynięciu następujących wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, na które udziela stosownych wyjaśnień.

Pytania:

1. W projekcie technicznym dot. wykonania przedstawiony jest schemat przebudowy infrastruktury Polkomtel. Brak w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że jest w zakresie wykonania zamówienia.
2. Na przebiegu trasy rurociągów kanalizacji występują grunty nienośne, zgodnie z dokumentacją projektową należy zasypać wykonane rurociągi gruntami nadającymi się do zagęszczenia stąd zwracamy się z zapytaniem czy Wykonawcy w składanych ofertach powinni ująć wymianę gruntu na trasie przebiegających rurociągów.
3. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. W opisie technicznym branży drogowej dotyczącym budowy ulicy Kasztanowej i Ofiar 10 kwietnia oraz ul. Nowej w Borkowie jako dolna warstwa konstrukcji nawierzchni występuje podłoże G1 natomiast w geologii warstwy mają zazwyczaj nośność G2-G4. Jeśli ma to być podłoże G1 proszę o uzupełnienie projektu o wzmocnienie podłoża do nośności G1 – dotyczy nawierzchni, chodników, zjazdów i parkingów.
4. W nawiązaniu do zapisów siwz rozdział 2 punkt 6 ppkt 1), 2), 4) prosimy o potwierdzenie iż w przypadku wprowadzenia firmy wykonującej badania archeologiczne, firmy zewnętrznej działającej na zlecenie Energii oraz wprowadzenia spółki Eksploatator będą one odpowiadały za udostępniony im plac budowy oraz za wszelkie powstałe w tym czasie uszkodzenia, zniszczenia itp. powstałe na skutek ich działań.
5. Prosimy jednocześnie o informację kto ma być koordynatorem tychże prac oraz o potwierdzenie, iż ewentualne opóźnienia po stronie wspomnianych w pytaniu 4 przedsiębiorstw skutkować będą wydłużeniem umownego terminu realizacji całej inwestycji
6. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje projektami docelowej i tymczasowej organizacji ruchu? W projektach wykonawczych budowy ulic Brzozowej i Nowej istnieją zapisy, że wymienione projekty stanowią odrębne opracowania. Prosimy o ich udostępnienie.
7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres niniejszego zamówienia obejmuje budowę ul. Kasztanowej od ul. Sadowej do ul. Ofiar 10 kwietnia, czyli na odcinku o długości ok. 456 m oraz budowę ul. Ofiar 10 kwietnia na odcinku od ul. Kasztanowej o długości ok. 219 m.
8. Prosimy o wyjaśnienie kwestii przestawienia/budowy nowych ogrodzeń przy budowanej ul. Kasztanowej. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na działkach nr 87/2, 87/4, 85/3, 85/5 oraz 97/1 należy przestawić istniejące ogrodzenia. Natomiast z załączonej specyfikacji technicznej nr stwierdzono, że na działkach nr 88/2, 87/4, 85/3 oraz 85/5 należy wykonać nowe ogrodzenia o parametrach przedstawionych w specyfikacji. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie na których działkach należy przestawić ogrodzenie (rozebrać istniejące oraz wykonać w nowym miejscu z materiału z odzysku z wykonaniem ewentualnie nowej podmurówki) a na których należy rozebrać istniejące ogrodzenie i wykonać ogrodzenie z nowych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną.
- 9.

Do projektu sieci gazowej w ul. Kasztanowej i ul. Ofiar 10 Kwietnia - proszę określić skąd wynikają różnice w zestawieniu materiałów w projekcie wykonawczym i w projekcie budowlanym, które ilości należy przyjąć do oferty?

Odpowiedzi:

1. Przebudowa infrastruktury Polkomtel nie jest przedmiotem zamówienia.
2. Zasypkę sieci należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną, czyli z piasku różnoziarnistego o średnicy ziaren od 0,02 do 2,0 mm i taki materiał należy przyjąć do wyceny.
3. Należy wzmocnić podłoże pod jezdnią ulic Kasztanowej i Ofiar 10 kwietnia poprzez zastosowanie georusztu trójosiowego w ilości 4739,90 m² ułożonego na geotkaninie separacyjnej. Pozostałe warstwy konstrukcji drogowych pozostają bez zmian. W załączeniu przesyłamy ST na georuszt



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.39.2017 nr ogłoszenia o zamówieniu 549540-N-2017 z dnia 12.07.2017r.

- trójosiowy.
4. Zamawiający potwierdza, że w przypadku wprowadzenia firmy wykonującej badania archeologiczne, firmy zewnętrznej działającej na zlecenie Energii oraz wprowadzenia spółki Eksploatator będą one odpowiadały za udostępniony im plac budowy oraz za wszelkie powstałe w tym czasie uszkodzenia, zniszczenia itp. powstałe na skutek ich działań.
 5. Koordynatorem prac wykonywanych przez firmę zewnętrzną będzie Zamawiający. Jednocześnie, Zamawiający informuje, że nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji w przypadku opóźnień prac wykonywanych przez firmę zewnętrzną.
 6. Projekt docelowej organizacji ruchu ul. Brzozowej i Nowej jest załączony do dokumentacji. Załączamy projekt docelowej organizacji ruchu ul. Kasztanowej i Ofiar 10 kwietnia. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy.
 7. Zamawiający potwierdza, że zakres niniejszego zamówienia obejmuje budowę ul. Kasztanowej od ul. Sadowej do ul. Ofiar 10 kwietnia, czyli na odcinku o długości ok. 456 m oraz budowę ul. Ofiar 10 kwietnia na odcinku od ul. Kasztanowej o długości ok. 219 m.
 8. Należy rozebrać istniejące ogrodzenia i wykonać ogrodzenie systemowe zgodnie z załączoną specyfikacją wzdłuż dz. nr 88/2, 87/4, 87/2, 85/3, 85/5 w tym 3 furtki szer. 1,2 m i 4 bramy szer. 4 m.
 9. Do wyceny należy przyjąć materiały z projektu budowlanego, gdyż projekt wykonawczy zawiera szerszy zakres, który nie jest objęty postępowaniem przetargowym.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian w SIWZ:

W rozdziale 9 ust. 1 SIWZ – zmienia się termin składania ofert z dnia „27.07.2017r do godz. 11.00” na dzień „01.08.2017r do godz. 11.00”

W rozdziale 9 ust. 3 SIWZ – zmienia się termin otwarcia ofert z dnia „27.07.2017r do godz. 11.15” na dzień „01.08.2017r do godz. 11.15”

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty. Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi Beata Rembisz, Justyna Majewska

inspektor

Data i podpis 24.07.2017.....

Justyna Majewska

WÓJT

Magdalena Nołodziejczak