
PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA SANITARNA

nazwa inwestycji: **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Wojanowa do Świńcza wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną.**

adres inwestycji: **województwo pomorskie; powiat Pruszcz Gdański; gmina Pruszcz Gdański; obręb geodezyjny Jagatowo i Juszkowo.**

numery ewidencyjne działek: **345/6; 345/5; 339/29; 164/2; 164/1; 162; 157/8**

branża: **Kanalizacja sanarna**

inwestor: **Gmina Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański**

Nr projektu: **039-0601**

Gdańsk, wrzesień 2014

Nr	Opis	Jed.	Ilość
1.	Roboty ziemne:		
1.1	Roboty ziemne pod rurę Dn 200	mb	990
	- wykop, szerokość 1,5m, (głębokość wg profilu - do 3,0m), zagęszczenie pod drogami Szg.=0,98	całość	
	- podsypka piaskowa gr. 20 cm, zasypka gr. 20 cm	całość	
2.	Rury z kształtkami wraz z ułożeniem:		
2.1	Dn 200 (PCV klasa S, ścianka lita, SN8) - maksymalne zagłębienie sieci -3.00 m	mb	990
2.2	Rury ochronne stalowe dwudzielne kołnierzone dn 250 ze stali ST3 na istniejący wodociąg PE 160. 12 szt. rur o długości 2m.	mb	24
3.	Studnie:		
3.1	Studnie betonowe z kręgów betonowych dn 1200 mm z płytami pokrywowymi i z włazami typu ciężkiego wraz z robotami ziemnymi	szt.	18
	-izolacja studzienek abizolem R+G	całość	2
	- przejścia szczelne przez ściany betonowe studzienek	całość	36
4.	Roboty pozostałe:		
4.1	Odwodnienie wykopu	mb	990
4.2	Próba szczelności	całość	1