URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Nr postępowania ZP.271.7.2018 nr ogłoszenia o zamówieniu 511659-N-2018 z dnia 01.02.2018r.

Pruszcz Gdański 12.02.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPISÓW SIWZ

dotyczy: postępowania przetargowego na BUDOWĘ ULICY ŚWIERKOWEJ W ROKITNICY

Zamawiający informuje o wpłynięciu następujących wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, na które udziela stosownych wyjaśnień.

Pytania:

Pytanie 1.

W przedmiarze robót będącym załącznikiem do SIWZ, do wykonania jezdni/ciągu pieszo-jezdnego należy wykorzystać kostkę betonową gr. 8cm TT, natomiast w opisie projektu wykonawczego : załącznik A przedmiar str. 6-7 podano kostkę 10x20 gr. 8 cm. W związku z różnicą w zapisach dokumentacji zwracamy się z prośbą o podanie i sprecyzowanie materiału z jakiego ma być wykonana nawierzchnia jezdni/ciągu pieszo-jezdnego.

Pytanie 2.

W przedmiarze robót będącym załącznikiem do SIWZ oraz w przekrojach poprzecznych konstrukcyjnych PW, w konstrukcji jezdni/ciągu pieszo-jezdnego podano do wykonania warstwę gruzobetonu gr. 40 cm, natomiast w opisie projektu wykonawczego : załącznik A przedmiar str. 6-7 taka warstwa w ogóle nie występuje. W zamian za to jet podana do wykonania warstwa piasku gr. 15 cm. W związku z różnicą w zapisach dokumentacji zwracamy się z prośbą o podanie i sprecyzowanie materiału oraz grubości warstwy z jakiego ma być wykonana podbudowa jezdni/ciągu pieszo-jezdnego.

Pytanie 3.

W przedmiarze robót będącym załącznikiem do SIWZ oraz w przekrojach poprzecznych PW, do wykonania jezdni/ciągu pieszo-jezdnego jako wzmocnienie konstrukcji należy wykorzystać geowłóknine separacyjną o wytrzymałości na rozciąganie > 16kN/m, natomiast w opisie projektu wykonawczego : załącznik A przedmiar str. 6-7 oraz opisie konstrukcji w punkcie 4.4 podano geowłóknine o wytrzymałości na rozciąganie > 12kN/m . W związku z różnicą w zapisach dokumentacji zwracamy się z prośbą o podanie i sprecyzowanie materiału z jakiego ma być wykonane wzmocnienie konstrukcji jezdni/ciągu pieszo-jezdnego

Pytanie 4.

W przedmiarze robót będącym załącznikiem do SIWZ oraz w przekrojach konstrukcyjnych poprzecznych PW, w konstrukcji wjazdów podano grubość warstwy KŁSM - 20 cm , natomiast w opisie projektu wykonawczego : załącznik A przedmiar str. 6-7 oraz w opisie PW pkt. 4.4 podano grubość warstwy KŁSM - 15 cm. W związku z różnicą w zapisach dokumentacji zwracamy się z prośbą o podanie i sprecyzowanie grubości warstwy KŁSM w konstrukcji wjazdów.

Pytanie 5.

Poniżej podano różnice w ilościach do wykonania poszczególnych warstw konstrukcyjnych różnych elementów podanych w dokumentacji przetargowej:

Nazwa	Ilości zawarte w przedmiarze robót- załącznik do dokumentów przetargowych	Ilości zawarte w projekcie Wykonawczym- załącznik A- przedmiar robot (str. 6-7)
jezdnia/ciąg pieszo-jezdny		
PROFILOW I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKC.NAWIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I- IV	4113,12	5035,6
GEOTKANINA SEPARACYJNA O WYTRZYM.NA ROZCIAGANIE POWYŻEJ 16N/m	8800,40	5327,7
GEOSIATKA O SZTYWNYCH WĘZŁACH DWUKIERUNKOWA > 40 KN/M	8226,24	brak takiej warstwy

PODBUDOWY' Z GRUZU BETONOWEGO O GRUB.40 CM	4113,12	brak takiej warstwy
PODBUDOWY' Z KRUSZYW ŁAMANYCH WARSTWA DOLNA GRUB. 20CM	3739,20	5035,6
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Z FAZA KOSTKA BETONOWA GRUB.SCM,SZARA/CZERWONA TYPU TT NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ	3739,20	5035,6
PODBUDOWA Z BETONU C8/10 GRUBOŚĆ 10 CM (PROGI ZWALNIAJACE)	9,00	brak takiej warstwy
chodnik		
PROFILOW I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKC.NA WIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I- IV	862,82	1202,6
GEOTKANINA 0 WYTRZYM.NA ROZCIAGANIE POWYŻEJ 12kN/m	862,82	1202,6
PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH WARSTWA GÓRNA GRUB. 10CM	862,82	1202,6
PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH WARSTWA GÓRNA GRUB. 20 CM	862,82	1202,6
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Z FAZA KOSTKA BETONOWA GRUB.6CM,PIASKOWA NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ	862,82	1202,6

W związku ze znacznymi różnicami w podanych ilościach prosimy o sprecyzowanie i podanie ostatecznych ilości do wykonania poszczególnych warstw konstrukcyjnych podanych elementów.

Odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie nr 1

Należy wycenić kostkę betonową typu tt grubości 8 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Należy wycenić warstwy konstrukcyjne zgodnie z przekrojami zamiennymi rysunek nr 3.0 projektu wykonawczego.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Należy wycenić geowłókninę separacyjną o wytrzymałości na rozciąganie > 16 kn/m.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Należy wycenić warstwy konstrukcyjne zgodnie z przekrojami zamiennymi rysunek nr 3.0 projektu wykonawczego.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Należy wycenić warstwy konstrukcyjne zgodnie z przekrojami zamiennymi rysunek nr 3.0 projektu wykonawczego.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.
Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,

z up. WÓJTA

Daniel Kulkowski
Zastępca Wójta